

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: D210311
Stavba: INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

JKSO:
Miesto: Komárno, čp. 3609/7

KS:
Dátum: 28/01/2022

Objednávateľ:
EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stabac s.r.o. Komárno

IČO: 31428568
IČ DPH: SK2020399260

Projektant:
ar.com architecture, s.r.o.

IČO: 45251304
IČ DPH: SK2022932186

Spracovateľ:
Ing. Adam

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 793,529.43

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20.00%	0.00	0.00
zľžená	20.00%	793,529.43	158,705.89

Cena s DPH v EUR 952,235.32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

European Grouping of Territorial Cooperation
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Európske združenie územnej spolupráce



Miesto generála Klapku 1
94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 45251304 DIČ: 2022932186
www.ponsdanubii.eu

STABAC spol. s r.o.
DARANYÍHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04

IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Dátum a podpis:

10. 05. 2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

10. 05. 2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: D210311

Stavba: INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture, s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing. Adam

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		793,529.43	952,235.32
01	SO-01 Inovačné centrum	676,159.83	811,391.80
01-01	Architektúra a Statika	508,759.00	610,510.80
01-02	Zdravotechnika	20,359.25	24,431.10
01-03	Ústredné vykurovanie	46,399.75	55,679.70
01-04	Vzduchotechnika a chladenie	50,692.28	60,830.74
01-05	Elektroinštalácia	39,687.75	47,625.30
01-06	Štrukturovaná kabeláž	10,261.80	12,314.16
02	SO-02 Prípojka vody	4,395.13	5,274.16
03	SO-03 Kanalizačná prípojka	12,474.50	14,969.40
04	SO-04 Prípojka elektro	6,810.00	8,172.00
05	SO-05 Spevnené plochy	48,758.14	58,509.77
06	SO-06 Odvodnenie daždovej kanalizácie zo spevnených a z odstavných plôch	22,757.41	27,308.89
07	SO-07 Areálové osvetlenie	4,598.35	5,518.02
08	SO-08 Oplotenie	17,576.07	21,091.28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-01 - Architektúra a Statika

JKSO:

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

KS:

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ:

EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno

IČO:

31428568

IČ DPH:

SK2020399260

Projektant:

ar.com architecture, s.r.o.

IČO:

45251304

IČ DPH:

SK2022932186

Spracovateľ:

Tamás Méri

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

508,759.00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	508,759.00	20.00%	101,751.80

Cena s DPH

v EUR

610,510.80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


European Grouping of Territorial Cooperation
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Európske zoskupenie územnej spolupráce
poms danubii
Námestie generála Klapku 1
04501 Komárno - Slovenská republika
IČO: 45230021 DIČ: 2023156751
www.ponsdanubii.eu

10. 05. 2022


STABAC spol. s r.o.
DARANYÍHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

10. 05. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-01 - Architektúra a Statika

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing.Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

508,759.00

HSV - Práce a dodávky HSV

135,246.06

1 - Zemné práce 4,598.60

2 - Zakladanie 92,652.52

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 14,878.37

5 - Komunikácie 383.27

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11,308.55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4,811.36

99 - Presun hmôt HSV 6,613.39

PSV - Práce a dodávky PSV

289,377.64

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 4,728.16

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 22,131.47

713 - Izolácie tepelné 27,383.17

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 516.77

762 - Konštrukcie tesárske 13,898.62

763 - Konštrukcie - drevostavby 33,921.22

764 - Konštrukcie klampiarske 8,140.16

766 - Konštrukcie stolárske 7,309.66

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 127,928.36

771 - Podlahy z dlaždíc 8,487.61

776 - Podlahy povlakové 4,567.95

777 - Podlahy syntetické 16,339.54

781 - Obklady 4,899.60

783 - Nátery 4,518.85

784 - Maľby 4,606.50

M - Práce a dodávky M

84,135.30

43-M - Montáž oceľových konštrukcií 84,135.30

ROZPOČET

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-01 - Architektúra a Statika

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing. Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

508,759.00

D HSV Práce a dodávky HSV **135,246.06**

D 1 Zemné práce **4,598.60**

1	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	10.000	8.00	80.00
2	K	112201102.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	10.000	12.10	121.00
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	660.000	1.50	990.00
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	198.000	0.30	59.40
5	K	162401412.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10.000	2.10	21.00
6	K	162401422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	70.000	0.10	7.00
7	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	660.000	1.00	660.00
8	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4,620.000	0.05	231.00
9	K	162501412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10.000	5.00	50.00
10	K	162501422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	70.000	0.10	7.00
11	K	162601412.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10.000	0.20	2.00
12	K	162601422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	70.000	0.20	14.00
13	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	660.000	0.57	376.20
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	990.000	2.00	1,980.00

D 2 Zakladanie **92,652.52**

15	K	221942251.R	Betónová vibropílova systém KELLER, priemer cca 55cm	m	259.000	58.00	15,022.00
16	K	221942252.R	Zariadenie staveniska a mobilizácia strojov pre vibrostĺpy	P	1.000	8,100.00	8,100.00
17	K	271583012.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z recyklátu betónového fr.0-63 mm	m3	675.000	22.00	14,850.00
18	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	96.000	100.00	9,600.00
19	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	5.188	105.00	544.74
20	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	29.550	12.00	354.60
21	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	29.550	2.00	59.10
22	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	7.228	1,420.00	10,263.76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0.281	1,370.00	384.97
24	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 - podbetónovanie	m3	12.047	92.00	1,108.32
25	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	112.662	100.00	11,266.20
26	K	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	8.610	105.00	904.05
27	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	620.710	12.00	7,448.52
28	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	620.710	2.00	1,241.42
29	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	8.102	1,420.00	11,504.84

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 14,878.37

30	K	312271300	Murivo výplňové (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm v podlahe 1-rad	m3	2.269	160.00	363.04
31	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	16.896	110.00	1,858.56
32	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	126.720	18.00	2,280.96
33	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	126.720	2.50	316.80
34	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	1.022	1,420.00	1,451.24
35	K	330321822.S	Príplatok za pohľadový betón stĺpov a pilierov triedy SB 2	m2	140.400	6.00	842.40
36	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, tahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	14.040	110.00	1,544.40
37	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	140.400	18.00	2,527.20
38	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	140.400	3.00	421.20
39	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	2.055	1,480.00	3,041.40
40	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599) - 150x190x599 mm v podlahe 1-rad	m2	8.256	28.00	231.17

D 5 Komunikácie 383.27

41	K	564231111	Okapový chodník z prírodného kameniva - štrk praný 16/22 mm, hr. 100 mm	m2	45.900	4.30	197.37
42	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	45.900	4.05	185.90

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11,308.55

43	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	36.280	24.50	888.86
44	K	625250593.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	36.280	43.85	1,590.88
45	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	11.875	135.20	1,605.50
46	K	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	20.441	110.00	2,248.51
47	K	631319151.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel'. hlad. hr. 50-80 mm	m3	11.875	40.00	475.00
48	K	631319153.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel'. hlad. hr. 80-120 mm	m3	20.441	20.00	408.82
49	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	11.875	10.20	121.13
50	K	631319173.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	20.441	5.85	119.58
51	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1.906	1,375.00	2,620.75
52	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	38.528		0.00
53	K	632452681.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 2 mm	m2	204.920	6.00	1,229.52

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4,811.36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	762.000	1.00	762.00
55	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	762.000	0.80	609.60
56	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1,524.000	0.60	914.40
57	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	441.660	3.50	1,545.81
58	K	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	445.250	2.20	979.55

D 99 Presun hmôt HSV 6,613.39

59	K	998014011.S	Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá konštr.mont.,obv.plášť iný ako z tehál,jednopošch.	t	2,645.357	2.50	6,613.39
----	---	-------------	--	---	-----------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 289,377.64

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4,728.16

60	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	480.000	0.12	57.60
61	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0.144	1,665.00	239.76
62	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	69.800	0.12	8.38
63	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0.024	1,665.00	39.96
64	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	21.680	15.20	329.54
65	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	136.970	1.20	164.36
66	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	157.516	1.80	283.53
67	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	480.000	2.15	1,032.00
68	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	552.000	3.55	1,959.60
69	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	69.800	3.20	223.36
70	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	83.760	3.55	297.35
71	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	46.360	2.00	92.72

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 22,131.47

72	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	468.150	0.80	374.52
73	M	283220003001.R	Parotesná fólia SD 100, hr. 0,2 mm (Gunnex)	m2	538.373	0.70	376.86
74	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju	m2	737.450	4.95	3,650.38
75	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarovaným spojom	m2	65.960	8.10	534.28
76	M	283220002905	Strešná hydroizolačná fólia na báze PVC, MONARPLAN FM® hr. 1,8 mm - mechanicky kotvené strešné systémy	m2	923.922	9.90	9,146.83
77	K	712370401.S	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením	ks	2,536.000	0.54	1,369.44
78	M	311970001900.S	Teleskop do dĺžky 700 mm	ks	1,463.000	2.24	3,277.12
79	M	311970001300.S	Kotviaci prvok do trapézového plechu hr. nad 0.9 mm, oceľový	ks	1,073.000	0.31	332.63
80	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	6.000	5.89	35.34
81	K	712973249.R	Atikový chrič Monarplan na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	2.000	98.00	196.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	712973430.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	113.200	9.50	1,075.40
83	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	803.410	0.52	417.77
84	M	693110004705	Netkaná textília TESSILDRAIN PE- 300 g/m2 filtračná ochranná separačná š. 2 m, balenie: 100 m2 Gunnex	m2	923.922	0.94	868.49
85	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	216.550	2.20	476.41

D 713

Izolácie tepelné

27,383.17

86	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne - nad SDK podhlad	m2	441.660	1.00	441.66
87	M	631650002500	Pás ISOVER PIANO Twin 8/4 hrúbka 2x40 mm, š. 625 mm, izolácia zo sklenej vlny pre ľahké montované konštrukcie	m2	450.493	2.00	900.99
88	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	441.910	0.20	88.38
89	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	508.197	0.40	203.28
90	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	204.410	0.50	102.21
91	M	283750011200	Doska z extrudovaného polystyrénu RAVATHERM XPS 500 SL hr. 100 mm, tepelná izolácia pre vyššie zaťaženia, pre obrátené strechy, izolácie suterénu a podláh, RAVAGO BS SLOVAKIA	m2	208.498	9.46	1,972.39
92	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	237.500	0.90	213.75
93	M	283720009800	Doska EPS ROOF 200S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	242.250	5.13	1,242.74
94	M	283720009900	Doska EPS ROOF 200S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	242.250	6.85	1,659.41
95	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	136.970	3.20	438.30
96	M	283750001300.S	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	139.709	20.00	2,794.18
97	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	464.900	2.05	953.05
98	M	6313670507N	P kamenná vlna, hrúbka 30 mm	m2	948.396	4.24	4,021.20
99	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvomá kladenými voľne	m2	7.900	1.31	10.35
100	M	283720008100	Doska EPS ROOF 100S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	8.058	8.50	68.49
101	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	457.000	2.17	991.69
102	M	283720008100	Doska EPS ROOF 100S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	466.140	8.50	3,962.19
103	M	283720008500	Doska EPS ROOF 100S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	466.140	14.20	6,619.19
104	K	713191221.S	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	368.260	1.00	368.26
105	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	254.970	1.30	331.46

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

516.77

106	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	7.000	3.95	27.65
107	M	449170000800.S	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	1.000	62.00	62.00
108	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	5.000	62.00	310.00
109	M	449170000902.S	Prenosný hasiaci prístroj vodný W 9 L 9 kg	ks	1.000	62.00	62.00
110	M	drhp01_	Držiak na ručný hasiaci prístroj do celkovej hmotnosti 10 kg, nastaviteľné remene	ks	7.000	7.80	54.60
111	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5.160	0.10	0.52

D 762

Konštrukcie tesárske

13,898.62

112	K	762333110.S	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziiva plochy do 120 cm2	m	599.900	4.50	2,699.55
-----	---	-------------	---	---	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	M	605120002900.S	Hranoly zo smreku nepracované hranené akosť l dl. 4000-6500 mm x hr. 120 mm, š. 120-180 mm	m3	6.513	380.00	2,474.94
114	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6.513	28.00	182.36
115	K	762810017.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	361.260	22.80	8,236.73
116	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie klince, svorky	m3	9.032	3.60	32.52
117	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	136.260	2.00	272.52

D 763

Konštrukcie - drevostavby

33,921.22

118	K	763115513.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 75 mm	m2	307.310	38.50	11,831.44
119	K	763115514.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	140.560	40.20	5,650.51
120	K	763124111.S	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm, TI 50 mm	m2	25.300	30.55	772.92
121	K	763126620.S	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceleovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm, TI 50 mm	m2	11.920	28.65	341.51
122	K	763126621.R	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceleovej konštrukcii R-CD 50, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm	m2	140.220	28.00	3,926.16
123	K	763138211.S	Podhlad SDK závesný na jednorovňovej oceleovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	423.590	22.80	9,657.85
124	K	763138213.S	Podhlad SDK závesný na jednorovňovej oceleovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm	m2	18.070	23.80	430.07
125	K	763182113.S	Zárubne oceleové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 600 mm hr. 125 mm, ozn.: D3	ks	1.000	50.00	50.00
126	K	763182123.S	Zárubne oceleové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 700 mm hr. 125 mm, ozn.: D2, D6	ks	2.000	50.00	100.00
127	K	763182124.S	Zárubne oceleové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 700 mm hr. 150 mm, ozn.: D2	ks	1.000	50.00	50.00
128	K	763182143.S	Zárubne oceleové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 900 mm hr. 125 mm, ozn.: D1, D4, D7	ks	12.000	52.00	624.00
129	K	763182163.S	Zárubne oceleové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 1800 mm hr. 125 mm, ozn.: D5	ks	2.000	78.00	156.00
130	K	763182164.S	Zárubne oceleové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 1800 mm hr. 150 mm, ozn.: D5	ks	2.000	81.00	162.00
131	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	337.520	0.50	168.76

D 764

Konštrukcie klampiarske

8,140.16

132	K	764430551	Oplechovanie bočnej strany markízy, poplastovaný plech s lemom, farba RAL9007, rš=63cm s nalepenou hydroizolačnou fóliou, ozn.: K1	m	155.500	28.30	4,400.65
133	K	764410531	Oplechovanie podrímsovej časti vo výške 4,0m fasády z pozinkovaného plechu, Farba RAL 9006, rš=25cm, aj s LED osvetlením. ozn.: K2	m	106.500	8.60	915.90
134	K	764410532	Oplechovanie hornej hrany okien z poplastovaného plechu podľa detailu A-15.7, Farba podľa fasády RAL 9006. ozn.: K3	m	54.500	11.20	610.40
135	K	764410533	Oplechovanie bočnej hrany okien z poplastovaného plechu podľa detailu A-15.4, Farba podľa fasády RAL 9006. ozn.: K4	m	40.000	11.20	448.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	K	764410521	Oplechovanie parapetu okien z poplastovaného plechu podľa detailu A-15.6, Farba podľa fasády RAL 9006. ozn.: K5	m	30.000	12.09	362.70
137	K	764410522	Systémová okapnica Kingspan F02, detail A-15.5 Farba podľa fasády RAL 9006. ozn.: K6	m	70.000	5.58	390.60
138	K	764410523	Oplechovanie hornej hrany vstupnej kocky obloženej Alucobondom, poplastovaný plech, farba RAL7016 (v prípade stípu RAL9006), rš=33cm s nalepenou hydroizolačnou fóliou. ozn.: K7	m	14.500	12.38	179.51
139	K	764761115	Podstrešný žľab štvorcového prierezu 150x250 nad terasou z poplast plechu Farba RAL 9006; zapojená do dažďovej kanalizácie. ozn: K8	m	8.000	25.60	204.80
140	K	764751115	Zvislý dažďový zvod štvorcového prierezu 80x80mm z poplastovaného plechu farba RAL 7016 ozn.: K9	m	3.000	27,85	83.55
141	K	764430501	Oplechovanie bočnej hrany presklenej fasády z poplastovaného plechu podľa detailu A-15.2, Farba podľa fasády RAL 9006 ozn.: K10	m	27.000	14.95	403.65
142	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	78.000	1.80	140.40

D 766 Konštrukcie stolárske 7,309.66

143	K	766124101.R	Dodávka a Montáž - WC kabína CENTRÁL, typ HPL 11 elox, výška 2020 mm nastaviteľné eloxované nohy, farba M003 Alu Stainless Steel Nuance	m2	5.717	55.00	314.44
144	K	766124102.R	Dodávka a Montáž - Pisoárová zástena PM-02, typ HPL 11 elox, farba M003 Alu Stainless Steel Nuance 900x400mm	ks	2.000	50.00	100.00
145	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	15.000	25.00	375.00
146	M	611610002901	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výška 1970 mm, povrch HPL laminát, ozn.: D1	ks	8.000	110.00	880.00
147	M	611610002902	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 700 mm, výška 1970 mm, povrch HPL laminát, ozn.: D2	ks	2.000	105.00	210.00
148	M	611610002903	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm, výška 1970 mm, povrch HPL laminát, ozn.: D3	ks	1.000	98.00	98.00
149	M	611610002904	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výška 1970 mm, povrch HPL laminát, ozn.: D4	ks	3.000	125.00	375.00
150	M	611610002905	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 700 mm, výška 1970 mm, povrch HPL laminát, ozn.: D6	ks	1.000	105.00	105.00
151	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	15.000	16.00	240.00
152	M	549660000101	Cylindrická vložka	ks	11.000	7.20	79.20
153	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4.000	45.00	180.00
154	M	611610000401	Dvere vnútorné hliníkové dvojkridlové, šírka 1800 mm, výška 1970 mm, ozn.: D5	ks	4.000	350.00	1,400.00
155	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4.000	16.00	64.00
156	M	549660000101	Cylindrická vložka	ks	4.000	8.00	32.00
157	K	7668110031	Montáž kuchynskej linky drevenej komplet	bm	1.700	150.00	255.00
158	M	6156205001	Kuchynská linka v štandardnom prevedení komplet, zástena z kaleného dekoratívneho skla	bm	1.700	1,500.00	2,550.00
159	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	104.030	0.50	52.02

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 127,928.36

160	K	767411102.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm	m2	371.230	22.00	8,167.06
161	M	553250003001.R	Panel sendvičový RAL 9007, hr. jadra 150 mm	m2	106.800	51.20	5,468.16
162	M	553250003002.R	Panel sendvičový RAL 9006, hr. jadra 150 mm	m2	264.430	51.20	13,538.82
163	M	553250003005.R	Príslušenstvo (klampiarčina, nýty, šrouby, profily, pásky pod panely)	m2	371.230	15.60	5,791.19
164	M	553250003006.R	Príplatky, Doprava, Projekt	kpl	1.000	7,500.00	7,500.00
165	K	767425113	Obklad vstupnej časti z dosiek ALUCOBOND, raster 0,5m, farba tmavo sivá RAL7016	m2	45.040	65.00	2,927.60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
166	K	767425114	Obklad stlpov dosiek ALUCOBOND, RAL9006	m2	28.240	65.00	1,835.60
167	K	767425115	Podhl'ad z fasádnych dosiek ALUCOBOND, RAL9007	m2	240.000	75.00	18,000.00
168	K	767590215.S	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	m2	1.620	2.00	3.24
169	M	697510001200	Hliníková rohož RIVAL G s vložkou z gumovej pítky, výška rohože 27 mm, MBM mat ozn.: Z1	m2	1.620	356.00	576.72
170	K	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	10.800	11.80	127.44
171	M	697590000100	Zápuštný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k rohoži RIVAL, RINGO, MARTALL, ARCOS	m	10.800	10.50	113.40
172	K	767612100.S	Montáž okien a presklenných stien hliníkových	m	214.130	36.00	7,708.68
173	M	553410013101	Presklená fasáda z hliníkových fasádnych profilov Aluminium CW 50HI+, vxš 3000x5500 mm izolačné trojsklo, RAL 7016, ozn.: O1L/O1P	ks	2.000	6,090.00	12,180.00
174	M	553410013102	Presklená fasáda z hliníkových fasádnych profilov Aluminium CW 50HI+, vxš 3000x5500 mm izolačné trojsklo, RAL 7016, ozn.: O2	ks	1.000	5,552.00	5,552.00
175	M	553410013103	Presklená fasáda z hliníkových fasádnych profilov Aluminium CW 50HI+, vxš 2500x2650 mm izolačné trojsklo, RAL 7016, ozn.: O3/O3a	ks	2.000	2,700.00	5,400.00
176	M	553410013104	Presklená fasáda z hliníkových fasádnych profilov Aluminium CW 50HI+, vxš 3000x8450 mm izolačné trojsklo, RAL 7016, ozn.: O4a	ks	1.000	8,488.00	8,488.00
177	M	553410013105	Presklená fasáda z hliníkových fasádnych profilov Aluminium CW 50HI+, vxš 3000x5325 mm izolačné trojsklo, RAL 7016, ozn.: O4b	ks	1.000	5,466.00	5,466.00
178	M	553410013106	Dvojnásobné okno Aluminium CW 50HI+ hliníkové, vxš 2080x1960 mm izolačné trojsklo, RAL 7016, ozn.: O5	ks	1.000	1,879.00	1,879.00
179	M	553410013107	Hliníkové okno, vxš 1950x4000 mm izolačné trojsklo, RAL 7016, ozn.: O6L/O6P	ks	2.000	1,678.00	3,356.00
180	M	553410013108	Hliníkové okno, vxš 1950x5000 mm izolačné trojsklo, RAL 7016, ozn.: O7	ks	3.000	2,886.00	8,658.00
181	M	553410013109	Hliníkové okno, vxš 950x1000 mm izolačné trojsklo, RAL 7016, ozn.: O8	ks	4.000	441.00	1,764.00
182	M	553410013110	Hliníkové okno, vxš 1950x2000 mm izolačné trojsklo, RAL 7016, ozn.: O9	ks	1.000	1,352.00	1,352.00
183	M	553410013111	Hliníkové okno, vxš 1950x1000 mm izolačné trojsklo, RAL 7016, ozn.: O10	ks	1.000	652.00	652.00
184	K	767833101	Dodávka a Montáž - Požiarne rebrík ocelový MONTY, pozinkovaný, 4,75/0,9 m ozn.: Z3	ks	1.000	195.00	195.00
185	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,228.450	1.00	1,228.45


D 771 Podlahy z dlaždíc 8,487.61

186	K	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 60 mm	m	84.650	3.50	296.28
187	K	771576133.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 600 mm	m2	73.720	19.00	1,400.68
188	M	597740003501	Dlaždice keramické, antrazit, grey, beige protišmyk R10 l x v 600x300 mm	m2	86.294	22.00	1,898.47
189	K	771578501.S	Montáž podláh z keramických veľkoformátových dosiek hrúbky 3,5 mm, ukladaných do lepidla	m2	77.340	32.00	2,474.88
190	M	597770001101	Dlaždice keramické, antrazit, grey, protišmyk R10 l x v 600x600 mm	m2	81.207	25.00	2,030.18
191	K	771579815.S	Rezanie hrán obkladačiek a dlaždíc pod 45 stupňovým uhlom - Jolly hrany	m	3.000	15.60	46.80
192	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	106.350	3.20	340.32

D 776 Podlahy povlakové 4,567.95

193	K	776470011.S	Lepenie, rezanie a obšívanie podlahových soklov z koberca	m	56.360	8.50	479.06
194	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	89.270	6.00	535.62
195	M	697410000700.S	Koberiec záťažový do kancelárie	m2	99.370	22.00	2,186.14
196	K	776583110.S	Montáž podložky pod koberec celoplošným lepením	m2	51.990	4.60	239.15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
197	M	283820000700.S	Vofne pokladateľná a stabilizačná podložka ako medzivrstva pre lepenie textilných, PVC a CV podlahovín v pásoch, hr. 2 mm	m2	53.550	13.20	706.86
198	K	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 2 mm	m2	89.270	4.50	401.72
199	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	55.430	0.35	19.40
D 777 Podlahy syntetické							16,339.54
200	K	777531015R	Sikaffloor-330 2-komponentný polyuretánový elastický samonivelačný komfortný povlak s malým obsahom VOC, súčasť Sika ComfortFloor® systému hr. 2mm	m2	204.920	35.00	7,172.20
201	K	777531059	Sikaffloor-320 akustická vrstva hr. 3mm	m2	204.920	26.00	5,327.92
202	K	777610100	Epoxidový penetračný náter Sikaffloor 150 jednonásobný	m2	204.920	7.30	1,495.92
203	K	777630030	Polyuretánový uzatvárací matný náter Sikaffloor 305 W, 1x náter	m2	204.920	11.00	2,254.12
204	K	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	162.500	0.55	89.38
D 781 Obklady							4,899.60
205	K	781445217.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm	m2	122.383	20.00	2,447.66
206	M	597640001801	Obkladačky keramické antrazit, grey l x v 300x600 mm	m2	128.502	18.00	2,313.04
207	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	69.450	2.00	138.90
D 783 Nátery							4,518.85
208	K	783152311.S	Nátery ocel'.konštr. epoxidechtové C, CC jednonás. so základným náterom reakt. far..- 100µm	m2	605.000	2.00	1,210.00
209	K	783174530.S	Nátery ocel'.konštr. polyuretánové ľahkých C, veľmi ľahkých CC - 60µm	m2	605.000	4.00	2,420.00
210	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	296.283	3.00	888.85
D 784 Malby							4,606.50
211	K	784410102.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky do 3,80 m	m2	1,137.407	0.93	1,057.79
212	K	784452472.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m - umývateľná	m2	1,137.407	3.12	3,548.71
D M Práce a dodávky M							84,135.30
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií							84,135.30
213	K	430841112.R	Krytina strechy prichytená závitorez. skrutkami	m2	456.750	15.80	7,216.65
214	M	138310005300	Plech trapézový pozinkovaný T 50 1085x50 mm hr. 0,88 mm	m2	10.868	9.20	99.99
215	M	138310005801	Plech trapézový pozinkovaný T153 880x153 mm hr. 1,00 mm	m2	468.720	21.00	9,843.12
216	K	430861004.R	Montáž a Výroba rôznych dielov OK - Oceľová konštrukcia bez strešného plášťa	kg	22,250.000	1.90	42,275.00
217	M	553850000301.R	Prvky pre oceľovú konštrukciu - Oceľová konštrukcia bez strešného plášťa	kg	22,250.000	1.00	22,250.00
218	K	PM	Podružný materiál	%	321.930	3.00	965.79
219	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	494.917	3.00	1,484.75



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

KS:

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ:

EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno

IČO:

31428568

IČ DPH:

Sk2020399260

Projektant:

ar.com architecture, s.r.o.

IČO:

45251304

IČ DPH:

SK2022932186

Spracovateľ:

Ing. Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20,359.25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	20,359.25	20.00%	4,071.85

Cena s DPH

v EUR

24,431.10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 05. 2022


European Grouping of Territorial Cooperation
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Európa ke zoskupenie územnej spolupráce
Námestie generála Klapku 1
94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 45230021 DIČ: 2023158751
www.ponsdanubii.eu

STABAC spol. s r.o.
DARANYIHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

10. 05. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

12.12.2023
12.12.2023
12.12.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-02 - Zdravotechnika

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing.Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **20,359.25**

721 - KANALIZÁCIA: **10,903.94**

721-5 - Kanalizačné potrubie pre vnútornú kanalizáciu: 2,583.40

721-6 - Tvarovky: 174.90

725-1 - Zariaďovacie predmety: 1,965.30

721-7 - Zápachové uzávery: 1,731.71

721-8 - Ostatné komponenty kanalizácie: 4,448.63

722 - VODOVOD: **9,455.31**

722-4 - Potrubie - vnútorný vodovod: 1,484.30

722-5 - Izolácie - vnútorný vodovod: 152.08

722-6 - Tvarovky: 185.60

722-7 - Výtokové armatúry: 901.47

722-8 - Ostatné príslušenstvo: 461.99

722-9 - Zariadenia 1,908.00

722-10 - Príslušenstvo 4,361.87

ROZPOČET

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-02 - Zdravotechnika

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing. Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20,359.25

D 721 KANALIZÁCIA: 10,903.94

D 721-5 Kanalizačné potrubie pre vnútornú kanalizáciu: 2,583.40

1	M	13	Kanalizačné potrubie z PP (polypropylén) - HT 32x1.8	m	70.000	8.92	624.40
2	M	14	Kanalizačné potrubie z PP (polypropylén) - HT 40x1.8	m	15.000	10.78	161.70
3	M	15	Kanalizačné potrubie z PP (polypropylén) - HT 50x1.8	m	15.000	14.10	211.50
4	M	16	Kanalizačné potrubie z PP (polypropylén) - HT 75x1.9	m	20.000	15.10	302.00
5	M	17	Kanalizačné potrubie z PP (polypropylén) - HT 110x2.7	m	30.000	16.90	507.00
6	M	18	Kanalizačné potrubie z PP (polypropylén) - HT (dažďové) 125x3.1	m	40.000	19.42	776.80

D 721-6 Tvarovky: 174.90

7	M	19	Tvarovky	PA	1.000	174.90	174.90
---	---	----	----------	----	-------	--------	--------

D 725-1 Zariadenovacie predmety: 1,965.30

8	M	20	Záchodová misa (závesná)	ks	3.000	72.80	218.40
9	M	21	Podomietkový modul PRO WC SYSTEM, pripojenie odpadu 90/110 (ovlád. spredu)	ks	3.000	189.65	568.95
10	M	22	Ovládacie tlačidlo	ks	3.000	51.07	153.21
11	M	23	Pripojovacie koleno kanalizačné k WC	ks	3.000	16.10	48.30
12	M	24	Pisoár	ks	2.000	89.50	179.00
13	M	25	Výlevka	ks	1.000	168.10	168.10
14	M	26	Umývadlo (600x450mm)	ks	6.000	28.89	173.34
15	M	27	Dvojumývadlo	ks	1.000	310.40	310.40
16	M	28	Kuchynský drez	ks	1.000	145.60	145.60

D 721-7 Zápachové uzávery: 1,731.71

17	M	29	Zápachová uzávierka pre drez	ks	1.000	6.45	6.45
18	M	30	Zápachová uzávierka umývadlová	ks	6.000	6.45	38.70
19	M	31	Zápachová uzávierka výlevková	ks	1.000	18.42	18.42
20	M	32	Podomietková zápachová uzávierka pre umývačku riadu s nástenkou pre výtokový ventil 1/2" HL405	ks	1.000	9.84	9.84
21	M	33	Zápachová uzávierka (podomietkový kondenzačný sifón) pre klimatizačné jednotky HL138	ks	10.000	27.73	277.30
22	M	34	Prečerpávač kondenzátu napr. GRUNDFOS	ks	10.000	138.10	1,381.00

D 721-8 Ostatné komponenty kanalizácie: 4,448.63

23	M	35	Privzdušňovací ventil HL900 DN75	ks	6.000	28.85	173.10
24	M	36	Súprava vetracej hlavice typu HL810 DN100	ks	7.000	88.00	616.00
25	M	103	Strešný vpust' s elektrickým ohrevom HL62.1/2 DN125	ks	6.000	144.95	869.70
26	M	37	Čistiaca tvarovka kanalizačná DN75	ks	6.000	4.50	27.00
27	M	38	Čistiaca tvarovka kanalizačná DN100	ks	3.000	5.18	15.54
28	M	39	Čistiaca tvarovka kanalizačná -dažďová DN125	ks	4.000	7.90	31.60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	40	Montážne dvierka plastová 150x300mm	ks	13.000	18.65	242.45
30	K	41	Uchytenie potrubí	PA	1.000	289,66	289.66
31	K	42	Montáž kanalizačných rozvodov	PA	1.000	1,121.34	1,121.34
32	K	43	Montáž zariadení predmetov	PA	1.000	758.64	758.64
33	K	44	Presun hmôt	PA	1.000	68.00	68.00
34	K	45	Tesniaca skúška kanalizácie	m	190.000	1.24	235.60

D 722 VODOVOD: 9,455.31

D 722-4 Potrubie - vnútorný vodovod: 1,484.30

35	M	54	Plastliniový rozvod Pe-Al-Pe, do 90°C, AL hr. 0,4mm D20x2,0	m	35.000	10.74	375.90
36	M	55	Plastliniový rozvod Pe-Al-Pe, do 90°C, AL hr. 0,4mm D26x2,3	m	35.000	15.36	537.60
37	M	56	Plastliniový rozvod Pe-Al-Pe, do 90°C, AL hr. 0,4mm D32x3,0	m	6.000	16.62	99.72
38	M	57	Plastliniový rozvod Pe-Al-Pe, do 90°C, AL hr. 0,4mm D40x3,7	m	15.000	18.79	281.85
39	M	58	Plastliniový rozvod Pe-Al-Pe, do 90°C, AL hr. 0,4mm D50x4,6	m	7.000	20.50	143.50
40	M	59	Potrubný rozvod z ocelových rúr bezošvých - mat. 11 353.1 DN25	m	1.000	13.95	13.95
41	M	60	Potrubný rozvod z ocelových rúr bezošvých - mat. 11 353.1 DN32	m	2.000	15.89	31.78

D 722-5 Izolácie - vnútorný vodovod: 152.08

42	M	61	Izolácia Tubolit DG 22x13	m	35.000	0.99	34.65
43	M	62	Izolácia Tubolit DG 28x13	m	35.000	1.22	42.70
44	M	63	Izolácia Tubolit DG 35x13	m	7.000	1.83	12.81
45	M	64	Izolácia Tubolit DG 42x13	m	17.000	2.58	43.86
46	M	65	Izolácia Tubolit DG 52x13	m	7.000	2.58	18.06

D 722-6 Tvarovky: 185.60

47	M	66	Tvarovky (T-kusy, kolená)	kpl	1.000	185.60	185.60
----	---	----	---------------------------	-----	-------	--------	--------

D 722-7 Výtokové armatúry: 901.47

48	M	67	Rohový ventil prípojkový DN15	ks	22.000	3.99	87.78
49	M	68	Umývadlová mieš. bat. stojančeková	ks	8.000	39.85	318.80
50	M	69	Drezová miešacia batéria stojančeková	ks	1.000	25.09	25.09
51	M	70	Nástenná miešacia batéria pre výlevku	ks	1.000	33.80	33.80
52	M	71	Elektrické ovládanie splachovania pisoárov 230V, Mambo Geberit	ks	2.000	218.00	436.00

D 722-8 Ostatné príslušenstvo: 461.99

53	M	72	Guľový uzáver na vodu DN20-3/4"	ks	8.000	7.34	58.72
54	M	73	Guľový uzáver na vodu DN25-1"	ks	6.000	11.96	71.76
55	M	74	Guľový uzáver na vodu s odvodnením DN20-3/4"	ks	2.000	9.90	19.80
56	M	75	Guľový uzáver na vodu s odvodnením DN25-1"	ks	2.000	14.07	28.14
57	M	76	Guľový uzáver na vodu s odvodnením DN40-6/4"	ks	1.000	31.97	31.97
58	M	77	Preplachovateľný jemný filter typu HONEYWELL FF06-1" AA FF06-1" AA	ks	1.000	70.90	70.90
59	M	78	Expanzná nádoba REFLEX REFIX DD 18/10+FLOWJET DN20 V=181	ks	1.000	94.10	94.10
60	M	79	Plnoprietokový šikmý uzatvárací ventil kombi s integ. spätným ventilom a vypúšťaním DN40	ks	1.000	38.10	38.10
61	M	80	Poistný ventil s integrovaným spätným ventilom a odkvapovým potrubím pre zabezpečenie zásobníkového ohrievača vody	ks	1.000	48.50	48.50

D 722-9 Zariadenia 1,908.00

62	M	81	Zmäččovač vody IVAR. DEVAP-KAB 025 s prvou dávkou soli	ks	1.000	718.00	718.00
----	---	----	--	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	82	Hydrantová skriňa s požiarnym výstrojom DN25, Q _{max} =59 l/min	ks	1.000	232.00	232.00
64	M	83	Elektrický tlakový ohrievač vody s objemom 5 litrov a príkonom 2000W EO 5P s objemom 5 litrov Tatramat	ks	5.000	158.00	790.00
65	M	84	Elektrický tlakový ohrievač vody s objemom 15 litrov a príkonom 1500W EO 15P s objemom 15 litrov Tatramat	ks	1.000	168.00	168.00

D 722-10

Príslušenstvo

4,361.87

66	K	85	Uchytenie potrubí	PA	1.000	219.48	219.48
67	K	86	Montáž vnútorného vodovodu	PA	1.000	3,868.65	3,868.65
68	K	87	Presun hmôt	PA	1.000	148.60	148.60
69	K	88	Tlaková skúška a dezinfekcia potrubia do DN50	m	101.000	1.24	125.14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-03 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

KS:

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ:

EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno

IČO:

31428568

IČ DPH:

Sk2020399260

Projektant:

ar.com architecture, s.r.o.

IČO:

45251304

IČ DPH:

SK2022932186

Spracovateľ:

Ing. Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

46,399.75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	46,399.75	20.00%	9,279.95

Cena s DPH

v EUR

55,679.70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


European Grouping of Territorial Cooperation
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Európska zoskupenie územnej spolupráce
Námestie generála Klapku 1
94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 45230021 DIČ: 2023156751
www.ponsdanubii.eu

10. 05. 2022


STABAC spol. s r.o.
DARANYÍHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

10. 05. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt: 01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť: **01-03 - Ústredné vykurovanie**

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing.Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	46,399.75
D1 - Ústredné vykurovanie	46,399.75
713 - Izolácia (dodávka a montáž):	1,112.05
732 - Technická miestnosť:	29,405.93
733 - Potrubie (dodávka + montáž):	3,169.55
734 - Armatúry:	1,123.06
735 - Vykurovacie telesá:	6,762.51
736 - Ostatné komponenty :	4,826.65

ROZPOČET

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-03 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing. Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46,399.75

D D1 Ústredné vykurovanie **46,399.75**

D 713 Izolácia (dodávka a montáž): **1,112.05**

1	M	42	Polyetylénová penová izolačná trúbka hr. 9mm TL 16/9-DG Armacell	m	60.000	1.19	71.40
2	M	43	Polyetylénová penová izolačná trúbka hr. 9mm TL 20/9-DG Armacell	m	25.000	1.75	43.75
3	M	44	Polyetylénová penová izolačná trúbka hr. 9mm TL 26/9-DG Armacell	m	100.000	2.15	215.00
4	M	45	Polyetylénová penová izolačná trúbka hr. 9mm TL 32/9-DG Armacell	m	105.000	2.86	300.30
5	M	46	Polyetylénová penová izolačná trúbka hr. 9mm TL 40/9-DG Armacell	m	65.000	3.52	228.80
6	M	47	Polyetylénová penová izolačná trúbka hr. 9mm TL 50/9-DG Armacell	m	40.000	3.99	159.60
7	M	48	Polyetylénová penová izolačná trúbka hr. 9mm TL 63/9-DG Armacell	m	20.000	4.66	93.20

D 732 Technická miestnosť: **29,405.93**

8	M	1	vonkajšia jednotka tepelného čerpadla IVAR.HR iTEC 16 IVAR - Daikin ERLA16DW1+ vnútorná jednotka Daikin	ks	2.000	10,327.92	20,655.84
9	M	2	Hydraulický vyrovnávač tlaku s odvzdušnením a odkalením, DN80 Anuloid	ks	1.000	185.00	185.00
10	M	3	Tlaková expanzná nádoba s membránou, objem 50 litrov, s poistným ventilom IVAR.ERCE 50litrov Reflex	ks	1.000	92.00	92.00
11	M	4	Hlavný rozdeľovač a zberač pre 3 vykurovacie okruhy	kpl	1.000	914.00	914.00
12	M	5	Akumulačný zásobník pre uzavreté vykurovacie systémy s objemom 489litrov	kpl	1.000	880.00	880.00
13	M	6	Rýchломontážna sada so zmiešavacím trojcestným ventilom DN50	kpl	1.000	3,329.00	3,329.00
14	M	7	Rýchломontážna sada so zmiešavacím trojcestným ventilom DN32	kpl	1.000	636.00	636.00
15	M	8	Rýchломontážna sada so zmiešavacím trojcestným ventilom DN25	kpl	1.000	512.00	512.00
16	M	9	Kaskádová regulácia pre ovládanie 2 tep. Čerpadlá a 3 vyk. okruhov	komplet	1.000	2,076.09	2,076.09
17	M	10	Snímač vonkajšej teploty	ks	1.000	42.00	42.00
18	M	11	Snímač teploty zásobníka	ks	1.000	42.00	42.00
19	M	12	Snímač teploty vykurovacej vody	ks	1.000	42.00	42.00

D 733 Potrubie (dodávka + montáž): **3,169.55**

20	M	34	Plasthliníkový rozvod Geberit Mepla D16x2,0 Herz	m	60.000	4.15	249.00
21	M	35	Plasthliníkový rozvod Geberit Mepla D20x2,5 Herz	m	25.000	4.72	118.00
22	M	36	Plasthliníkový rozvod Geberit Mepla D26x3,0 Herz	m	100.000	5.32	532.00
23	M	37	Plasthliníkový rozvod Geberit Mepla D32x3,0 Herz	m	105.000	5.85	614.25
24	M	38	Plasthliníkový rozvod Geberit Mepla D40x3,5 Herz	m	65.000	7.26	471.90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	39	Plasthliníkový rozvod Geberit Mepla D50x4,0 Herz	m	40.000	11.78	471.20
26	M	40	Plasthliníkový rozvod Geberit Mepla D63x5,8 Herz	m	20.000	12.73	254.60
27	M	41	Vsuvky, skrutkovania, redukcie	PA	1.000	458.60	458.60

D 734 Armatúry: 1,123.06


28	M	22	Guľový uzatvárací kohút DN25	ks	12.000	14.82	177.84
29	M	23	Guľový uzatvárací kohút DN50	ks	6.000	27.45	164.70
30	M	24	Filter vodný závitový DN25	ks	1.000	11.00	11.00
31	M	25	Filter vodný závitový DN50	ks	1.000	22.29	22.29
32	M	26	Spätná klapka závitová DN25	ks	1.000	9.15	9.15
33	M	27	Vypúšťací kohút s hadicovou spojkou DN15	ks	4.000	18.22	72.88
34	M	28	Vypúšťací kohút s hadicovou spojkou DN20	ks	4.000	25.22	100.88
35	M	29	Automatický odzdušňovací ventil DN15	ks	14.000	9.61	134.54
36	M	30	Poistný ventil DN25	ks	2.000	51.20	102.40
37	M	31	Teploměr s meracím rozsahom 0 - 120 °C	ks	4.000	30.80	123.20
38	M	32	Manometer s meracím rozsahom 0-350 kPa	ks	2.000	35.68	71.36
39	M	33	Vsuvky, prechodky, skrutkovania	PA	1.000	132.82	132.82

D 735 Vykurovacie telesá: 6,762.51

40	M	13	Vykurovacie teleso VK 21-600/600 Korado	ks	1.000	108.35	108.35
41	M	14	Vykurovacie teleso VK 21-600/800 Korado	ks	3.000	123.35	370.05
42	M	15	Vykurovacie teleso VK 21-600/1000 Korado	ks	1.000	139.04	139.04
43	M	16	Vykurovacie teleso KORAFLEX FVE-9/26 - DL=2400mm Korado	ks	8.000	615.43	4,923.44
44	M	17	Vykurovacie teleso KORAFLEX FVE-9/26 - DL=2000mm Korado	ks	1.000	615.43	615.43
45	M	18	Rohová pripájacia armatúra pre dvojrúrkový systém - napojenie zo steny HERZ 3000 1 3050 22 Herz	ks	14.000	24.80	347.20
46	M	19	Termostatická hlavica ovládania 1 9260 98 Herz	ks	5.000	19.90	99.50
47	M	20	Pripojovacie koleno poniklované (pár)	ks	5.000	19.90	99.50
48	M	21	Krycia dvojzeta Herz	ks	5.000	12.00	60.00

D 736 Ostatné komponenty : 4,826.65

49	K	49	Montáž tepelného čerpadla s napojením príslušenstva	ks	2.000	1,200.00	2,400.00
50	K	50	Uvedenie tepelných čerpadiel do prevádzky + servis	PA	2.000	200.00	400.00
51	K	51	Montáž radiátorových telies	ks	5.000	34.90	174.50
52	K	52	Montáž podlahových konvektorov	ks	9.000	59.50	535.50
53	K	53	Príplatok za zhotovenie prípojky k radiátorovým telesám a podlahových konvektorov	ks	28.000	13.50	378.00
54	K	54	Montáž vykurovacích rozvodov	PA	1.000	8.90	8.90
55	K	55	Tlaková skúška potrubia	m	415.000	0.65	269.75
56	K	56	Prepláchnutie systému + vykurovacia skúška	hzs	12.000	20.00	240.00
57	K	57	Presun hmôt	PA	1.000	420.00	420.00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-04 - Vzduchotechnika a chladenie

JKSO:

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

KS:

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ:

EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno

IČO:

31428568

IČ DPH:

SK2020399260

Projektant:

ar.com architecture, s.r.o.

IČO:

45251304

IČ DPH:

SK2022932186

Spracovateľ:

Ing. Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

50,692.28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	50,692.28	20.00%	10,138.46

Cena s DPH

v EUR

60,830.74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


10. 05. 2022


10. 05. 2022

European Grouping of Territorial Cooperation
Európai Területi Együttműködési Csoporthoz
Európske zoskupenie územnej spolupráce
Námestie generála Klapku 1
94504 Komárno, Slovenská republika
IČO: 45230021 DIČ: 2023156751
www.ponsdanubii.eu

STABAC spol. s r.o.
DARANYÍHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

12 12 2014 14:30:00
12 12 2014 14:30:00
12 12 2014 14:30:00
12 12 2014 14:30:00

12 12 2014 14:30:00
12 12 2014 14:30:00
12 12 2014 14:30:00
12 12 2014 14:30:00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-04 - Vzduchotechnika a chladenie

Miesto:

Komárno, čp. 3609/7

Dátum:

28.01.2022

Objednávateľ:

EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant:

ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ:

Ing. Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

50,692.28

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

50,692.28

D2 - Zariadenie č. 1 - Vetranie výrobnjej časti lokálny rekuperátormi

5,096.00

D3 - Zariadenie č. 2 - Rovnotlakové vetranie administratívnej časti

24,009.67

D4 - Zariadenie č. 3 - Chladenie priestorov budovy

10,832.00

D5 - Zariadenie č. 4 - Podtlakové vetranie hyg. a vedľajších miestností

1,315.26

D6 - Zariadenie č. 5 - Vetranie technickej miestnosti

580.35

D7 - Zariadenie č. 6 - Chladenie technickej miestnosti

1,624.00

D8 - Ostatné

7,235.00

ROZPOČET

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-04 - Vzduchotechnika a chladenie

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing. Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50,692.28

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 50,692.28

D D2 Zariadenie č. 1 - Vetranie výrobnjej časti lokálny rekuperátormi 5,096.00

1	M	Pol1	Lokálna rekuperačná jednotka 25/50m3/h	ks	7.000	459.00	3,213.00
2	M	Pol2	Sekanie otvorov do obvodovej steny	ks	7.000	219.00	1,533.00
3	M	Pol3	Kabeláž medzi rek. jednotkou a ovládačom	kpl	7.000	50.00	350.00

D D3 Zariadenie č. 2 - Rovnotlakové vetranie administratívnej časti 24,009.67

4	M	Pol24	Vzduchotechnická jednotka v externom stacionárnom prevedení, VVS021c vzduchový výkon: 2000m3/h pri 400Pa vstavaný vodný ohrievač: 8kW, priamy výparník: CHL.: 10kW, el. príkon: 1,5kW, hmotnosť: 406kg + zmiešavací uzol a MaR	ks	1.000	13,645.00	13,645.00
5	M	Pol2	Sekanie otvorov do obvodovej steny	ks	1.000	100.00	100.00
6	M	Pol3	Kabeláž medzi rek. jednotkou a ovládačom	kpl	1.000	100.00	100.00
7	M	Pol4	вopakсия компензациа вентиля с спл. выкоптом 10kW	ks	1.000	1,800.00	1,800.00
8	M	Pol5	Betónová kocka 50x50mm	ks	4.000	5.00	20.00
9	M	Pol6	Medené potrubie predizolované 10/16, komunikačný kábel	bm	5.000	20.00	100.00
10	M	Pol7	Tlmič hluku 800x350, dl. 1000mm	ks	4.000	232.50	930.00
11	M	Pol25	Požiarna klapka FDS-3G-500x160-MO	ks	2.000	163.00	326.00
12	M	Pol9	Štvorsmerový stropný anemostat ADQ 600x600	ks	8.000	88.00	704.00
13	M	Pol10	Plenum box s izoláciou a reguláciou, pripojenie d200	ks	4.000	79.57	318.28
14	M	Pol11	Plenum box bez regulácie, pripojenie d200	ks	4.000	54.16	216.64
15	M	Pol26	Obojstranná dverová mriežka 270x120mm	ks	1.000	27.00	27.00
16	M	Pol27	Танієрөвү венііі на ривөд вэаучнү азүү, тьпу DVS100	ks	1.000	4.90	4.90
17	M	Pol28	Танієрөвү венііі на ривөд вэаучнү азүү, тьпу DVS200	ks	3.000	9.60	28.80
18	M	Pol29	Танієрөвү венііі на ривөд вэаучнү азүү, тьпу DVS200	ks	3.000	9.60	28.80
19	M	Pol14	Hranaté potrubie do obvodu 2500mm +20% tvarovky	bm	11.000	80.00	880.00
20	M	Pol15	Hranaté potrubie do obvodu 1500mm +30% tvarovky	bm	25.000	45.00	1,125.00
21	M	Pol16	Hranaté potrubie do obvodu 1200mm +30% tvarovky	bm	30.000	38.00	1,140.00
22	M	Pol17	Kruhové SPIRO potrubie d200+20% tvarovky	bm	46.000	17.50	805.00
23	M	Pol18	Kruhové FLEXO potrubie 200	bm	11.000	2.00	22.00
24	M	Pol19	Kruhové ISOVAC potrubie 200	bm	11.000	5.60	61.60
25	M	Pol30	Kruhové FLEXO potrubie 100	bm	1.000	1.15	1,15
26	M	Pol22	Izolácia zo syntetického kaučuku v hr. 13mm-interiér	m2	47.000	11.50	540.50
27	M	Pol23	Izolácia zo syntetického kaučuku v hr. 32mm-exteriér	m2	31.000	35.00	1,085.00

D D4 Zariadenie č. 3 - Chladenie priestorov budovy 10,832.00

28	M	Pol31	Kazetový fancoil dvojtrubkový typu CLIVET CFK 021.0 - Daikin FWF05BT, vzduchový výkon: 611m3/h, chl. Výkon: 5,30kW, vyk. Výkon: 5,72kW, príkon: 27,0W, prúd: 0,40A, napájanie: 230V/1f/50Hz	ks	1.000	1,020.00	1,020.00
----	---	-------	---	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	Pol32	Kazetový fancoil dvojtrubkový typu CLIVET CFK 015.0 - Daikin FWF03BT vzduchový výkon: 611m ³ /h, chl. Výkon: 3,48kW, vyk. Výkon: 3,99kW, príkon: 28,0W, prúd: 0,36A, napájanie: 230V/1f/50Hz	ks	2.000	980.00	1,960.00
30	M	Pol33	Kazetový fancoil dvojtrubkový typu CLIVET CFK 007.0 - Daikin FWF03BT vzduchový výkon: 611m ³ /h, chl. Výkon: 2,53kW, vyk. Výkon: 2,31kW, príkon: 9,0W, prúd: 0,21A, napájanie: 230V/1f/50Hz	ks	7.000	854.00	5,978.00
31	M	Pol34	Nástenný fancoil dvojtrubkový typu CLIVET CFW 007.0 - Daikin FWT02GT, vzduchový výkon: 410m ³ /h, chl. Výkon: 2,14kW, vyk. Výkon: 2,51kW, príkon: 9,0W, prúd: 0,16A, napájanie: 230V/1f/50Hz	ks	2.000	402.00	804.00
32	M	Pol35	Štvorcestný zmiešavací ventil DN15, kvs=2,5m ³ /h	ks	12.000	61.00	732.00
33	M	Pol36	Guľový kohút DN20	ks	18.000	5.30	95.40
34	M	Pol37	Guľový kohút DN25	ks	4.000	8.60	34.40
35	M	Pol38	Guľový kohút DN32	ks	2.000	13.50	27.00
36	M	Pol39	Závitový filter DN20	ks	9.000	5.00	45.00
37	M	Pol40	Závitový filter DN25	ks	2.000	7.90	15.80
38	M	Pol41	Závitový filter DN32	ks	1.000	10.30	10.30
39	M	Pol42	Revízne dvierka 300x300mm	ks	9.000	6.20	55.80
40	M	Pol43	Revízne dvierka 200x400mm	ks	1.000	5.10	5.10
41	M	Pol44	Ručný regulačný ventil dvojcestný DN15, kvs=2,4m ³ /h	ks	12.000	4.10	49.20

D D5 Zariadenie č. 4 - Podtlakové vetranie hyg. a vedľajších miestností 1,315.26

42	M	Pol45	Ventilátor do kruhového potrubia d125, typu CK125C - Ruck RS 125 L20 vzduchový výkon: 370m ³ /h, príkon: 60W, prúd: 0,26A, napájanie: 230V/1f/50Hz	ks	1.000	225.00	225.00
43	M	Pol46	Ventilátor do kruhového potrubia d100, typu CK100C - Ruck RS 100 L20 vzduchový výkon: 210m ³ /h, príkon: 60W, prúd: 0,26A, napájanie: 230V/1f/50Hz	ks	1.000	225.00	225.00
44	M	Pol47	Spona d125	ks	2.000	10.90	21.80
45	M	Pol48	Spona d100	ks	2.000	10.30	20.60
46	M	Pol49	Spätná klapka d160	ks	1.000	7.20	7.20
47	M	Pol50	Spätná klapka d100	ks	1.000	5.00	5.00
48	M	Pol51	Regulátor otáčok	ks	2.000	73.10	146.20
49	M	Pol42	Revízne dvierka 300x300mm	ks	2.000	120.00	240.00
50	M	Pol26	Obojstranná dverová mriežka 270x120mm	ks	6.000	27.00	162.00
51	M	Pol27	Terierový ventil na osovú vodiaciu d100, typu DVS100	ks	8.000	4.90	39.20
52	M	Pol52	Kruhové SPIRO potrubie ø160 +20% tvarovky	bm	6.000	11.73	70.38
53	M	Pol53	Kruhové SPIRO potrubie ø125 +20% tvarovky	bm	7.000	9.24	64.68
54	M	Pol54	Kruhové SPIRO potrubie ø100 +30% tvarovky	bm	8.000	9.30	74.40
55	M	Pol30	Kruhové FLEXO potrubie 100	bm	12.000	1.15	13.80

D D6 Zariadenie č. 5 - Vetranie technickej miestnosti 580.35

56	M	Pol46	Ventilátor do kruhového potrubia d100, typu CK100C - Ruck RS 100L20 vzduchový výkon: 210m ³ /h, príkon: 60W, prúd: 0,26A, napájanie: 230V/1f/50Hz	ks	1.000	180.00	180.00
57	M	Pol48	Spona d100	ks	2.000	10.30	20.60
58	M	Pol55	Spätná klapka d100	bm	1.000	5.00	5.00
59	M	Pol51	Regulátor otáčok	ks	1.000	173.10	173.10
60	M	Pol42	Revízne dvierka 300x300mm	ks	1.000	120.00	120.00
61	M	Pol27	Terierový ventil na osovú vodiaciu d100, typu DVS100	ks	1.000	4.90	4.90
62	M	Pol56	Kruhové SPIRO potrubie ø100 +10% tvarovky	bm	3.000	7.20	21.60
63	M	Pol57	Kruhové FLEXO potrubie ø100	bm	1.000	1.15	1.15
64	M	Pol26	Obojstranná dverová mriežka 270x120mm	ks	2.000	27.00	54.00

D D7 Zariadenie č. 6 - Chladenie technickej miestnosti 1,624.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	Pol58	Klimatizačná jednotka na celoročné chladenie technickej miestnosti, typu TOSHIBA RAV-RM301KRTP-E + RAV-GM301ATP-E, - Daikin FTXM25R+RXM25R Qch=2,5kW, vrátane nást. Ovládača	ks	1.000	1,280.00	1,280.00
66	M	Pol59	dvojica CU potrubia+komunikačný kábel	bm	18.000	18.00	324.00
67	M	Pol60	Betónová kocka pre kondenzačnú jednotku	ks	4.000	5.00	20.00

D	D8	Ostatné						7,235.00
68	K	Pol61	Montáž	kpl	1.000	4,950.00	4,950.00	
69	K	Pol62	Montážny a kotviaci materiál	kpl	1.000	100.00	100.00	
70	K	Pol63	Plošina,lešenie	kpl	1.000	100.00	100.00	
71	K	Pol64	Zaškolenie obsluhy	kpl	1.000	85.00	85.00	
72	K	Pol65	Komponenty VZT	kpl	1.000	1,200.00	1,200.00	
73	K	Pol66	Doprava	kpl	1.000	800.00	800.00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-05 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

KS:

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ:

EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno

IČO:

31428568

IČ DPH:

Sk2020399260

Projektant:

ar.com architecture, s.r.o.

IČO:

45251304

IČ DPH:

SK2022932186

Spracovateľ:

Ing. Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39,687.75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	39,687.75	20.00%	7,937.55

Cena s DPH

v EUR

47,625.30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



European Grouping of Territorial Cooperation
Európski Teritoriálny Spolupráčnický Zoskupenie
Európske zoskupenie územnej spolupráce
Námestia generála Klapku 1
94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 45230021 DIČ: 2023156751
www.ponsdanubii.eu


STABAC spol. s r.o.
DARANYÍHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

10. 05. 2022

10. 05. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-05 - Elektroinštalácia

Miesto:

Komárno, čp. 3609/7

Dátum:

28.01.2022

Objednávateľ:

EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant:

ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ:

Ing.Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

39,687.75

M - Práce a dodávky M

39,687.75

921-1 - Uzemnenie

1,623.00

921-2 - Ochrana pred bleskom

2,351.00

921-3 - Silnoprúdové rozvody

32,511.75

921-4 - Ostatné

3,202.00

ROZPOČET

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-05 - Elektroinštalácia

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing. Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39,687.75

D M Práce a dodávky M

39,687.75

D 921-1 Uzemnenie 1,623.00

1	K	1	FeZn 10mm gulatina	kg	20.000	3.00	60.00
2	K	2	Fezn 30x4mm pásovina	kg	208.000	3.00	624.00
3	K	3	Hlavná ekvipotenciálna svorkovnica	ks	3.000	25.00	75.00
4	K	4	Svorka SR-02	ks	46.000	4.00	184.00
5	K	5	svorka sr-03	ks	20.000	4.00	80.00
6	K	6	Podpera PP do zeme	ks	200.000	3.00	600.00

D 921-2 Ochrana pred bleskom 2,351.00

7	K	7	AlMgSi 8mm gulatina	kg	60.000	5.50	330.00
8	K	8	Chodníková krabica so skúšobnou svorkou	ks	10.000	5.00	50.00
9	K	9	JP 15 tyč zachytávacia	ks	10.000	12.00	120.00
10	K	10	Svorka SP01	ks	15.000	3.00	45.00
11	K	11	Svorka SK	ks	2.000	3.00	6.00
12	K	12	Svorka SS	ks	100.000	3.00	300.00
13	K	13	Svorka SJ1	ks	10.000	3.00	30.00
14	K	14	Podpera vedenia PV21 bet	ks	350.000	4.20	1,470.00


D 921-3 Silnoprúdové rozvody 32,511.75

15	K	15	Hlavný rozvádzač RH	subj	1.000	2,576.00	2,576.00
16	K	16	Podružný rozvádzač RS1	subj	1.000	805.00	805.00
17	K	17	Podružný rozvádzač RS2	subj	1.000	805.00	805.00
18	K	18	Podružný rozvádzač RS3	subj	1.000	805.00	805.00
19	K	19	Podružný rozvádzač RS4	subj	1.000	805.00	805.00
20	K	20	Podružný rozvádzač RS5	subj	1.000	805.00	805.00
21	K	21	Podružný rozvádzač RS6	subj	1.000	805.00	805.00
22	K	22	CYH 2x1,5mm ²	m	308.000	1.60	492.80
23	K	23	CYKY-J 3x1,5mm ²	m	1,125.000	1.60	1,800.00
24	K	24	CYKY-J 5x1,5mm ²	m	60.000	1.95	117.00
25	K	25	CYKY-J 3x2,5mm ²	m	1,325.000	1.95	2,583.75
26	K	26	CYKY-J 5x2,5mm ²	m	205.000	2.75	563.75
27	K	27	CYKY-J 5x4mm ²	m	21.000	3.65	76.65
28	K	28	CYKY-J 5x6mm ²	m	20.000	5.12	102.40
29	K	29	CHKE-V (B2ca s1, d1, a1) FE180 5x1,5mm ²	m	45.000	3.10	139.50
30	K	30	CYA 25 /H07 V-K/ zelenožltá/GG/	m	60.000	3.25	195.00
31	K	31	CYA 6 /H07 V-K/ zelenožltá/GG/	m	60.000	1.55	93.00
32	K	32	Zemniaca svorka ZSA 16 Bernard	ks	10.000	3.50	35.00
33	K	33	Zemniaca medená páska 50 cm ZS 16	ks	10.000	0.90	9.00
34	K	34	Krabica KP 68 do dutej steny	ks	200.000	1.90	380.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	35	Zásuvka Legrand Valena Life 1x230V/16A IP20 vrátanie všetkých komponentov	ks	51.000	5.35	272.85
36	K	36	Zásuvka Legrand Valena Life 1x230V/16A IP44 vrátanie všetkých komponentov	ks	92.000	6.20	570.40
37	K	37	Zásuvka priemyselná 400V/16A, IP44	ks	13.000	6.70	87.10
38	K	38	Podlahová zásuvka Stakohome 4x230V/16A	ks	19.000	165.05	3,135.95
39	K	39	Priemyselná podlahová zásuvka Stakohome 1x400V/32A + 2x230V/16A	ks	1.000	154.00	154.00
40	K	41	Vypínač č.1 Legrand Valena Life 230V/10A, IP20, vrátanie všetkých komponentov	ks	12.000	2.50	30.00
41	K	42	Vypínač č.1 Legrand Valena Life 230V/10A, IP44, vrátanie všetkých komponentov	ks	4.000	2.75	11.00
42	K	43	Vypínač č.6 Legrand Valena Life 230V/10A, IP20, vrátanie všetkých komponentov	ks	8.000	2.50	20.00
43	K	44	Vypínač č.7 Legrand Valena Life 230V/10A, IP20, vrátanie všetkých komponentov	ks	2.000	3.50	7.00
44	K	45	PIR čidlo pohybu 230V/10A IP20	ks	7.000	25.00	175.00
45	K	46	Central stop tlačítko 230V	ks	1.000	28.00	28.00
46	K	47	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ OMS NOVEL II L 29W (3400lm) 4000k	ks	9.000	49.50	445.50
47	K	48	LED DOWNLIGHT ZAPUSTENÉ OMS BSC 10W (1100lm) 4000k	ks	11.000	41.20	453.20
48	K	49	LED DOWNLIGHT ZAPUSTENÉ OMS BSC 10W (1100lm) 3000k	ks	8.000	41.20	329.60
49	K	50	LED PANEL ZAPUSTENÉ OMS INDIRECT LED 35W (3700lm) 4000k	ks	29.000	59.50	1,725.50
50	K	51	LINEÁRNE LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ OMS AILIN TRIMLESS 37W (3050lm) 4000k	ks	4.000	58.60	234.40
51	K	52	LINEÁRNE LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ OMS EDAN RECESSED 23W (2100lm) 4000k	ks	2.000	46.80	93.60
52	K	53	LED PANEL ZAPUSTENÉ OMS GACRUX 37W (3800lm) 4000k	ks	49.000	58.75	2,878.75
53	K	54	LED SVIETIDLO PRISADENÉ OMS JORY WALL S FACET LED 9W 3000K	ks	6.000	43.50	261.00
54	K	55	LED PÁS 24V, 6W/m, 3000k vr. hliníkovej lišty	bm	110.000	23.50	2,585.00
55	K	56	TRANSFORMÁTOR 230/24V, 120W	ks	7.000	62.15	435.05
56	K	57	Chránička FXP ø25mm	m	100.000	1.35	135.00
57	K	58	Káblový grip kovový	ks	1,500.000	1.50	2,250.00
58	K	59	Káblový žlab kovový 200x60m vrátanie uchytenia	bm	80.000	27.50	2,200.00

D 921-4 Ostatné 3,202.00

59	K	62	Drobný nešpecifikovaný materiál	subj	1.000	120.00	120.00
60	K	63	Nepredvídané práce	hod	100.000	15.00	1,500.00
61	K	65	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	72.000	16.00	1,152.00
62	K	66	Podruž. Mat.	%	210.000	1.00	210.00
63	K	67	Podiel pridružených výkonov	%	110.000	1.00	110.00
64	K	68	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	subj	1.000	110.00	110.00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-06 - Štrukturovaná kabeláž

JKSO:

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

KS:

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ:

EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno

IČO:

31428568

IČ DPH:

SK2020399260

Projektant:

ar.com architecture, s.r.o.

IČO:

45251304

IČ DPH:

SK2022932186

Spracovateľ:

Ing. Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10,261.80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	10,261.80	20.00%	2,052.36

Cena s DPH

v EUR

12,314.16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



European Grouping of Territorial Cooperation
Európska Teritoriálna Spolupráca
European Grouping of Territorial Cooperation
Európska Teritoriálna Spolupráca
Námestie generála Klapku 1
94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 45230021 DIČ: 2023156751
www.ponsdanubii.eu

10. 05. 2022


STABAC spol. s r.o.
DARANYÍHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

10. 05. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Príloha č. 1
Kvózy na rok 2024
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-06 - Štrukturovaná kabeláž

Miesto:

Komárno, čp. 3609/7

Dátum:

28.01.2022

Objednávateľ:

EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant:

ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ:

Ing.Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10,261.80

M - Práce a dodávky M

10,261.80

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

10,261.80

ROZPOČET

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

01 - SO-01 Inovačné centrum

Časť:

01-06 - Štrukturovaná kabeláž

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing. Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10,261.80

D M Práce a dodávky M

10,261.80

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

10,261.80

1	K	1	Kábel Cat 5E, FTP, LSOH, Eca	m	2,535.000	1.20	3,042.00
2	K	3	Zásuvka 2xRJ45, LEGRAND VALENA LIFE vr. všetkých komp.	ks	40.000	28.40	1,136.00
3	K	4	Prístrojová krabica KO68 hlboká 73mm	ks	40.000	1.50	60.00
4	K	5	Grip M70 kovový pozinkovaný	ks	70.000	2.50	175.00
5	K	6	DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ 42U 19" /2105x800x800/	ks	1.000	720.00	720.00
6	K	7	Montážna sada /4 skrutky M6, 4 plávajúce matice, 4 plastové podložky/	ks	10.000	12.50	125.00
7	K	8	Rozvodný panel 19", 6x230V	ks	2.000	44.20	88.40
8	K	9	Podstavec pod dátový rozvádzač	ks	1.000	24.50	24.50
9	K	10	Opt. Patch panel 24x... výsuvný /osadený /	ks	1.000	159.00	159.00
10	K	11	Optický patch kábel SC-SC Duplex, OS2, 9/125^m (ITU-T G.652.D), LSOH	ks	2.000	25.20	50.40
11	K	12	PATCH PANEL CAT 5E 24xRJ45	ks	4.000	185.00	740.00
12	K	13	Pevná polica so zvýšenou nosnosťou	ks	2.000	25.00	50.00
13	K	14	Ventilačná jednotka strešná, 6 ventilátorov, s termostatom	ks	1.000	142.00	142.00
14	K	15	Držiak patch káblov s hĺbkou oka 73mm, kovový	ks	3.000	11.20	33.60
15	K	16	Vyvažovacie háčiky	ks	8.000	3.00	24.00
16	K	17	Keystone Cat 5E RJ45	ks	85.000	9.50	807.50
17	K	18	Patch kábel Cat 5E, S-FTP, 2m	ks	85.000	1.90	161.50
18	K	19	Ohybná rúrka FXP 25, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	400.000	0.90	360.00
19	K	20	WIFI - Ubiquiti Unifi Enterprise AP Long Range	ks	3.000	160.00	480.00
20	K	21	Videovrátnik Dahua POE vrátane všetky komponentov	ks	1.000	695.00	695.00
21	K	22	Drobný inštalčný materiál (viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	ks	1.000	156.00	156.00
22	K	23	Protipožiarné utesnenie káblov a prechodov cez steny	ks	1.000	35.00	35.00
23	K	24	Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	1,654.000	0.10	165.40
24	K	25	Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie kábla.	ks	1.000	3.50	3.50
25	K	26	Meranie a značenie obvodov systému cat. 5 vrátane vystavenia protokolu	ks	84.000	4.50	378.00
26	K	27	Nepredvídané práce	hod	20.000	10.00	200.00
27	K	28	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10.000	16.00	160.00
28	K	29	Podruž. Mat.	%	30.000	1.00	30.00
29	K	30	Podiel pridružených výkonov	%	20.000	1.00	20.00
30	K	31	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	subj.	1.000	40.00	40.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

02 - SO-02 Prípojka vody

JKSO:

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

KS:

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ:

EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno

IČO:

31428568

IČ DPH:

Sk2020399260

Projektant:

ar.com architecture, s.r.o.

IČO:

45251304

IČ DPH:

SK2022932186

Spracovateľ:

Ing. Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4,395.13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	4,395.13	20.00%	879.03

Cena s DPH

v EUR

5,274.16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

10. 05. 2022

10. 05. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt: **02 - SO-02 Prípojka vody**

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 28.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing.Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4,395.13

8 - Rúrové vedenie

4,395.13

722-1 - Potrubie - vodovodné potrubie v zemi	923.75
722-2 - Tvarovky:	268.00
722-3 - Vodomerná šachta	1,232.00
722-z - Zemné práce pre vodovod:	1,858.88
722-10 - Príslušenstvo	112.50

ROZPOČET

Stavba: INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO
Objekt: 02 - SO-02 Prípojka vody
Miesto: Komárno, čp. 3609/7 Dátum: 28.01.2022
Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o. Projektant: ar.com architecture, s.r.o.
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno Spracovateľ: Ing. Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4,395.13

D 8 Rúrové vedenie 4,395.13

D 722-1 Potrubie - vodovodné potrubie v zemi 923.75

1	K	46	Potrubie plastové polyetylénové HDPE100 DN40 - 50x4,6mm	m	50.000	12.80	640.00
2	K	47	Potrubie plastové polyetylénové HDPE100 DN32 - 40x3,7mm	m	25.000	11.35	283.75

D 722-2 Tvarovky: 268.00

3	K	48	Tvarovky (T-kusy, kolená)	kpl	1.000	268.00	268.00
---	---	----	---------------------------	-----	-------	--------	--------

D 722-3 Vodomerná šachta 1,232.00

4	K	49	Vodomerná šachta železobetónová s rozmermi 900/1200/1800	kpl	1.000	1,232.00	1,232.00
---	---	----	--	-----	-------	----------	----------

D 722-z Zemné práce pre vodovod: 1,858.88

5	K	50	Výkop pre vodovod a vodomernú šachtu	m3	155.000	5.30	821.50
6	K	51	Obsyp potrubia	m3	22.500	16.80	378.00
7	K	52	Pieskové lôžko	m3	11.250	32.50	365.63
8	K	53	Spätňý zásyp	m3	117.500	2.50	293.75

D 722-10 Príslušenstvo 112.50

9	K	88	Tlaková skúška a dezinfekcia potrubia do DN50	m	75.000	1.50	112.50
---	---	----	---	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

03 - SO-03 Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

KS:

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ:

EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno

IČO:

31428568

IČ DPH:

SK2020399260

Projektant:

ar.com architecture, s.r.o.

IČO:

45251304

IČ DPH:

SK2022932186

Spracovateľ:

Ing. Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12,474.50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znížená	12,474.50	20.00%	2,494.90

Cena s DPH

v EUR

14,969.40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STABAC spol. s r.o.

DARANYÍHO 37

KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ

945 04

IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

pons danubii

10. 05. 2022

European Grouping of Territorial Cooperation
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Európske zoskupenie územnej spolupráce
Námestie generála Klapku 1
94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 45230021 DIČ: 2023155751
www.ponsdanubii.eu

10. 05. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

1. 1. 2023
Mesto Znojmo
Mestský úrad
Mestské námestie 1
602 02 Znojmo

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt: **03 - SO-03 Kanalizačná prípojka**

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing.Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **12,474.50**

8 - Rúrové vedenie **12,474.50**

721-1 - Kanalizačné potrubie pre ležatú splaškovú kanalizáciu v zemi: 836.00

721-2 - Tvarovky: 212.00

721-3 - Kanalizačné šachty 925.00

721-4 - Prečerpávacía stanica 7,200.00

01-1 - Zemné práce pre ležatú kanalizáciu: 3,157.50

721-8 - Ostatné komponenty kanalizácie: 144.00

ROZPOČET

Stavba: INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO
Objekt: **03 - SO-03 Kanalizačná prípojka**
Miesto: Komárno, čp. 3609/7 Dátum: 27.01.2022
Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o. Projektant: ar.com architecture, s.r.o.
Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno Spracovateľ: Ing.Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12,474.50

D 8 Rúrové vedenie 12,474.50

D 721-1 Kanalizačné potrubie pre ležatú splaškovú kanalizáciu v zemi: 836.00

1	K	1	Kanalizačné potrubie z PVC 110x2,7	m	45.000	5.20	234.00
2	K	2	Kanalizačné potrubie z PVC 125x3,6	m	20.000	6.30	126.00
3	K	3	Kanalizačné potrubie z PVC 160x4,7	m	35.000	8.00	280.00
4	K	4	Kanalizačné výtlačné potrubie DN50	m	20.000	9.80	196.00

D 721-2 Tvarovky: 212.00

5	K	5	Tvarovky	PA	1.000	212.00	212.00
---	---	---	----------	----	-------	--------	--------

D 721-3 Kanalizačné šachty 925.00

6	K	6	Revízna šachta kanalizačná z betónových dielcov DN 1000mm	kpl	1.000	925.00	925.00
---	---	---	---	-----	-------	--------	--------

D 721-4 Prečerpávacia stanica 7,200.00

7	K	7	Prečerpávacia šachta	kpl	1.000	3,620.00	3,620.00
8	K	8	Kalové čerpadlo MULTIFREE PUMP 15/4 BW1	kpl	2.000	1,790.00	3,580.00

D 01-1 Zemné práce pre ležatú kanalizáciu: 3,157.50

9	K	9	Výkop pre kanalizačné potrubie; revízne šachty	m3	255.000	5.80	1,479.00
10	K	10	Obsyp potrubia	m3	36.000	18.00	648.00
11	K	11	Pieskové lôžko	m3	18.000	32.00	576.00
12	K	12	Spätný zásyp	m3	181.800	2.50	454.50

D 721-8 Ostatné komponenty kanalizácie: 144.00

13	K	45	Tesniaca skúška kanalizácie	m	120.000	1.20	144.00
----	---	----	-----------------------------	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

04 - SO-04 Prípojka elektro

JKSO:

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

KS:

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ:

EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno

IČO:

31428568

IČ DPH:

Sk2020399260

Projektant:

ar.com architecture, s.r.o.

IČO:

45251304

IČ DPH:

SK2022932186

Spracovateľ:

Ing. Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			6,810.00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	6,810.00	20.00%	1,362.00
Cena s DPH	v EUR		8,172.00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

European Grouping of Territorial Cooperation
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Európaike zoskupenie územnej spolupráce

Námestie generála Klapku 1
94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 45230021 DIČ: 2023152751
www.ez-us-danubii.eu

pons danubii

10. 05. 2022

STABAC spol. s r.o.

DARANYIHO 37

KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ

945 04

IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

10. 05. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

1. Príloha k zmluve o poskytnutí služieb
2. Príloha k zmluve o poskytnutí služieb
3. Príloha k zmluve o poskytnutí služieb
4. Príloha k zmluve o poskytnutí služieb
5. Príloha k zmluve o poskytnutí služieb

Príloha k zmluve o poskytnutí služieb
Príloha k zmluve o poskytnutí služieb
Príloha k zmluve o poskytnutí služieb

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt: **04 - SO-04 Prípojka elektro**

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing. Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6,810.00

M - Práce a dodávky M

6,810.00

D1 - PRÍPOJKA NN

6,480.00

D2 - SLUŽBY

330.00

ROZPOČET

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

04 - SO-04 Prípojka elektro

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing. Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6,810.00

D M Práce a dodávky M

6,810.00

D D1 PRÍPOJKA NN

6,480.00

1	K	1	Hĺbenie kábl. ryhy 40 cm širokej a 85 cm hlbkej, v zemine triedy 3 strojom	m	200.000	7.50	1,500.00
2	K	2	Búranie betónov ch povrchov do 20cm hrúbky	m2	20.000	12.00	240.00
3	K	3	I-Rúrka Kopoflex 125	m	18.000	1.70	30.60
4	K	4	Uloženie rúry Kopoflex 125 so zatahnutím kábla	m	18.000	0.50	9.00
5	K	5	Fólia červená v m	m	200.000	0.12	24.00
6	K	6	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	200.000	0.10	20.00
7	K	7	Zásyp káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120cm hlbkej v zem tr. 3	m	200.000	2.00	400.00
8	K	8	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3	m2	100.000	2.00	200.00
9	K	9	Kábel AYKY-J 4x70	m	60.000	5.50	330.00
10	K	10	Silový kábel hliníkový NN (v mm2) voľne uložený 4x70	m	60.000	2.50	150.00
11	K	11	Kábel AYKY-J 4x95	m	65.000	6.50	422.50
12	K	12	Silový kábel hliníkový NN (v mm2) voľne uložený 4x95	m	65.000	3.50	227.50
13	K	13	Štítok do 40x16 mm	ks	4.000	0.20	0.80
14	K	14	Stĺpový elektromerový rozvádzač 80A vrátane všetkých komponentov	subj	1.000	1,558.00	1,558.00
15	K	15	Osadenie a zapojenie rozvádzača RE	subj	1.000	128.00	128.00
16	K	16	Istíaca skriňa Hasma SPP 5 F403 W/W IP2x vrátane všetkých komp.	subj	1.000	375.00	375.00
17	K	17	Osadenie a zapojenie rozvádzača SPP	subj	1.000	66.00	66.00
18	K	18	Označovací štítok na kábel	ks	4.000	0.20	0.80
19	K	19	Zaústenie kábla do SR	ks	4.000	3.50	14.00
20	K	20	Ošetrovanie vstupu do budovy proti vode	ks	4.000	37.00	148.00
21	K	21	Rozdeľovacia hlava 4x95	ks	2.000	31.00	62.00
22	K	22	Ukončenie kábla rozdeľovacou hlavou 4x95	ks	2.000	35.00	70.00
23	K	23	Rozdeľovacia hlava 4x70	ks	2.000	29.00	58.00
24	K	24	Ukončenie kábla rozdeľovacou hlavou 4x7	ks	2.000	12.50	25.00
25	K	25	Zapojenie vodiča 95mm2	ks	8.000	2.20	17.60
26	K	26	Zapojenie vodiča 70mm2	ks	8.000	1.90	15.20
27	K	27	Pomocné zemné práce	sub	1.000	20.00	20.00
28	K	28	Mechanizmy	hod	16.000	23.00	368.00

D D2 SLUŽBY

330.00

29	K	29	Inžinierska činnosť - stavebné povolenie	sub	1.000	120.00	120.00
30	K	30	Porealizačné geodetické zameranie	sub	1.000	110.00	110.00
31	K	31	Projektová dokumentácia - realizačná/skutočného vyhotovenia	sub	1.000	35.00	35.00
32	K	32	Revízia	sub	1.000	45.00	45.00
33	K	33	Podružný materiál + PPV	%	20.000	1.00	20.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

05 - SO-05 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

KS:

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ:

EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno

IČO:

IČ DPH: SK2020399260

Projektant:

ar.com architecture, s.r.o.

IČO:

IČ DPH: SK2022932186

Spracovateľ:

Ing. Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

48,758.14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	48,758.14	20.00%	9,751.63

Cena s DPH

v EUR

58,509.77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

European Grouping of Territorial Cooperation
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Európskej zoskupenie územnej spolupráce
Námestie generála Klapku 1
04801 Komárno, Slovenská republika
IČO: 45230021 DIČ: 2023153751
www.ponsdanubii.eu

pons danubii

Dátum a podpis:

10. 05. 2022

Pečiatka

STABAC spol. s r.o.
DARANYÍHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRAŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Dátum a podpis:

10. 05. 2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt: **05 - SO-05 Spevnené plochy**

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing. Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

48,758.14

HSV - Práce a dodávky HSV

48,758.14

1 - Zemné práce

18,567.41

2 - Zakladanie

3,393.20

5 - Komunikácie

21,491.30

8 - Rúrové vedenie

658.00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3,063.04

99 - Presun hmôt HSV

1,585.19

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

#REF!

ROZPOČET

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

05 - SO-05 Spevnené plochy

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture, s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing. Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48,758.14

D HSV Práce a dodávky HSV

48,758.14

D 1 Zemné práce **18,567.41**

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	527.340	0.05	26.37
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	308.175	3.00	924.53
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	308.175	0.80	246.54
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4.830	20.00	96.60
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	4.830	5.00	24.15
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	313.005	2.50	782.51
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3,130.050	0.25	782.51
8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	313.005	1.50	469.51
9	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	133.350	2.00	266.70
10	K	171102104.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice na 102% Proctor-Standard - výmena podložia	m3	138.075	2.50	345.19
11	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	502.136	20.00	10,042.72
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	313.005	0.50	156.50
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	532.185	8.00	4,257.48
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	487.000	0.30	146.10

D 2 Zakladanie **3,393.20**

15	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	17.500	1.00	17.50
16	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	17.500	0.60	10.50
17	K	212752221	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	25.000	6.20	155.00
18	M	286120012200.S	Plnostenná drenážna PVC rúra DN 160, SN 8, perforovaná	m	25.000	8.00	200.00
19	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	362.000	0.60	217.20
20	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	362.000	1.50	543.00
21	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	300.000	1.48	444.00
22	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spoju	m2	150.000	3.00	450.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	283220000700	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL EKOPLAST 806, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia proti úniku ropných látok a benzínu, FATRA IZOLFA	m2	150.000	9.04	1,356.00

D 5 Komunikácie 21,491.30

24	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	518.160	6.75	3,497.58
25	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	110.160	8.00	881.28
26	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	127.500	10.00	1,275.00
27	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	127.500	7.00	892.50
28	K	567132112.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm	m2	110.160	7.20	793.15
29	K	581150111.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 260 mm	m2	110.160	26.00	2,864.16
30	K	631362441.S	Výstuž cestných komunikácií z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	110.160	15.60	1,718.50
31	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	259.080	12.50	3,238.50
32	M	6682 3756	Zámková dlažba 6 cm sivá (10/20, 20/20, 30/20 cm)	m2	259.080	11.00	2,849.88
33	K	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	127.500	12.50	1,593.75
34	M	592460017900	Dlažba betónová CITYTOP, HAKA systémová s fázou 80 mm, sivá	m2	127.500	14.80	1,887.00


D 8 Rúrové vedenie 658.00

35	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	2.000	50.00	100.00
36	M	5922300000002	Vyrovnávací prstenec pod liat. mrežu (zkosený), TBV10A, h. 60 mm	ks	2.000	11.00	22.00
37	M	5922300000003	Nadstavec uličnej vpuste - nízky, TBV500/225	ks	2.000	13.00	26.00
38	M	5922300000004	Nadstavec uličnej vpuste - nízky, TBV500/325	ks	2.000	16.00	32.00
39	M	5922300000005	Nadstavec uličnej vpuste - vysoký, TBV500/650	ks	2.000	24.00	48.00
40	M	5922300000006	Dno uličnej vpuste s horným odtokom DN200, TBV500/1000/HPK	ks	2.000	60.00	120.00
41	K	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	2.000	20.00	40.00
42	M	5922300000001.S	Vtoková mreža liatinová, rozmer 505x505x80 mm	ks	2.000	135.00	270.00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3,063.04

43	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	17.000	1.50	25.50
44	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	4.000	12.00	48.00
45	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1.000	11.00	11.00
46	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	8.000	3.20	25.60
47	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1.000	1.00	1.00
48	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	4.000	8.00	32.00
49	M	4044100880001	Dopravná značka, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	4.000	75.00	300.00
50	K	915711611.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	40.000	1.35	54.00
51	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	5.700	16.00	91.20
52	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	40.000	0.30	12.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	5.700	2.00	11.40
54	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	106.590	10.00	1,065.90
55	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	28.050	5.75	161.29
56	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	74.970	6.75	506.05
57	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	3.500	7.00	24.50
58	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	102.000	5.00	510.00
59	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	102.000	1.80	183.60
D	99		Presun hmôt HSV				1,585.19
60	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,056.792	1.50	1,585.19



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

06 - SO-06 Odvodnenie daždovej kanalizácie zo spevnených a z odstavných plôch

JKSO:

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

KS:

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ:

EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno

IČO:

IČ DPH:

31428568

SK2020399260

Projektant:

ar.com architecture, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

45251304

SK2022932186

Spracovateľ:

Ing. Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				22,757.41
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0.00	20.00%	0.00	
znižovaná	22,757.41	20.00%	4,551.48	
Cena s DPH		v EUR		27,308.89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

European Grouping of Territorial Cooperation
Európska skupina územnej spolupráce
Európska zoskupenie územnej spolupráce



Námestie generála Klapku 1
94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 45230321 DIČ: 2023156751
www.ponsdanubii.eu

10. 05. 2022

Zhotoviteľ

STABAC spol. s r.o.
DARANYIHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRAŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

10. 05. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Miestna úradňa
Námestie SNP 1, 821 01 Bratislava
Tel: 02 59 40 21 00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

06 - SO-06 Odvodnenie daždovej kanalizácie zo spevnených a z odstavných plôch

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing. Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22,757.41

871 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA:

22,757.41

871-1 - Kanalizačné potrubie pre ležatú dažďovú kanalizáciu v zemi:	1,454.50
871-2 - Tvarovky:	428.00
871-3 - Kanalizačné šachty	2,775.00
871-4 - Odľučovacie zariadenie	2,100.00
871-5 - Vsakovacie zariadenie	3,990.00
871-6 - Zemné práce pre ležatú kanalizáciu:	3,531.51
871-7 - Zemné práce pre vsakovacie pole:	6,096.40
871-9 - Ostatné komponenty kanalizácie:	2,382.00

ROZPOČET

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

06 - SO-06 Odvodnenie dažďovej kanalizácie zo spevnených a z odstavných plôch

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing.Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22,757.41

D 871 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA: 22,757.41

D 871-1 Kanalizačné potrubie pre ležatú dažďovú kanalizáciu v zemi: 1,454.50

1	K	89	Kanalizačné potrubie z PVC 160x4,7	m	35.000	7.70	269.50
2	K	90	Kanalizačné potrubie z PVC 200x4,9	m	100.000	11.85	1,185.00

D 871-2 Tvarovky: 428.00

3	K	91	Tvarovky	PA	1.000	428.00	428.00
---	---	----	----------	----	-------	--------	--------

D 871-3 Kanalizačné šachty 2,775.00

4	K	92	Revízná šachta kanalizačná z betónových dielcov DN 1000mm	kpl	3.000	925.00	2,775.00
---	---	----	---	-----	-------	--------	----------

D 871-4 Odlučovacie zariadenie 2,100.00

5	K	93	Odlučovač ropných látok Separator Blue 3 Technotip	kpl	1.000	2,100.00	2,100.00
---	---	----	--	-----	-------	----------	----------

D 871-5 Vsakovacie zariadenie 3,990.00

6	K	94	Vsakovacie bloky na vsakovanie dažďovej vody TECHNOBOX 200 Technotip	ks	95.000	42.00	3,990.00
---	---	----	--	----	--------	-------	----------

D 871-6 Zemné práce pre ležatú kanalizáciu: 3,531.51

7	K	95	Výkop pre kanalizačné potrubie; revízne šachty	m3	290.000	6.00	1,740.00
8	K	96	Obsyp potrubia	m3	40.500	16.00	648.00
9	K	97	Pieskové lôžko	m3	20.250	31.50	637.88
10	K	98	Spätný zásyp	m3	202.250	2.50	505.63

D 871-7 Zemné práce pre vsakovacie pole: 6,096.40

11	K	99	Výkop pre vsakovacie pole	m3	332.000	5.80	1,925.60
12	K	100	Výmena zeminy na štrk - riečny štrk frakcie 0-32	m3	144.000	25.00	3,600.00
13	K	101	Geotextília	m2	124.000	1.20	148.80
14	K	102	Spätný zásyp zeminy	m3	168.800	2.50	422.00

D 871-9 Ostatné komponenty kanalizácie: 2,382.00

15	K	104	Montáž kanalizačných rozvodov	PA	1.000	1,800.00	1,800.00
16	K	105	Presun hmôt	PA	1.000	420.00	420.00
17	K	106	Skúška tesnosti kanalizácie do DN200	m	135.000	1.20	162.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

07 - SO-07 Areálové osvetlenie

JKSO:

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

KS:

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ:

EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno

IČO:

31428568

IČ DPH:

Sk2020399260

Projektant:

ar.com architecture, s.r.o.

IČO:

45251304

IČ DPH:

SK2022932186

Spracovateľ:

Ing. Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4,598.35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	4,598.35	20.00%	919.67

Cena s DPH

v EUR

5,518.02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


pons danubii

European Grouping of Territorial Cooperation
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Európske zoskupenie územnej spolupráce

Námestie generála Klapku 1
94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 4523002 DIČ: 2023156751
www.ponsdanubii.eu

10. 05. 2022

Zhotoviteľ

STABAC spol. s r.o.
DARANYIHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

10. 05. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Príloha č. 1
Kvóty
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt: **07 - SO-07 Areálové osvetlenie**

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing. Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4,598.35

M - Práce a dodávky M

4,598.35

D1 - VO

4,503.35

D2 - SLUŽBY

95.00

ROZPOČET

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

07 - SO-07 Areálové osvetlenie

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing. Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4,598.35

D M Práce a dodávky M

4,598.35

D D1 VO

4,503.35


1	K	1	Hĺbenie kábl. ryhy 40 cm širokej a 85 cm hlbkej, v zemi triedy 3 strojom	m	70.000	7.50	525.00
2	K	3	I-Rúrka Kopoflex 50	m	15.000	1.70	25.50
3	K	4	Uloženie rúry Kopoflex 50 so zatahnutím kábla	m	15.000	0.50	7.50
4	K	5	Fólia červená v m	m	70.000	0.12	8.40
5	K	6	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	70.000	0.10	7.00
6	K	7	Zásyp kábl. ryhy bez zhutn. zeminy, 40 cm širokej, 85cm hlbkej v zem.tr. 3	m	70.000	2.00	140.00
7	K	8	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3	m ²	35.000	2.00	70.00
8	K	9	Výkop jamy pre stožiar 65x65x140cm	ks	3.000	22.00	66.00
9	K	10	Betónový základ - prefabrikát pre stožiar	ks	3.000	35.00	105.00
10	K	11	Osadenie prefabrikátu do 200kg	ks	3.000	12.00	36.00
11	K	12	Kábel silov 1kV AYKY-J 4x10	m	98.000	1.20	117.60
12	K	13	Silový kábel hliníkový NN (v mm ²) voľne uložený 4x25	m	98.000	1.00	98.00
13	K	14	Kábel silov 1kV CYKY-J 3x1,5	m	15.000	0.58	8.70
14	K	15	Silový kábel hliníkový NN (v mm ²) voľne uložený 3x1,5	m	15.000	0.63	9.45
15	K	16	Pásovina FeZn 30x4	m	70.000	2.20	154.00
16	K	17	Uzemnie v zemi do 120mm ²	m	70.000	0.70	49.00
17	K	18	Gulatina FeZn D10	m	10.000	2.00	20.00
18	K	19	Uzemnie v zemi do 120mm ²	m	10.000	0.70	7.00
19	K	20	Káblková svorka SR02	ks	6.000	1.00	6.00
20	K	21	Montáž uzemňovacej svorky do 4 srutiek	ks	6.000	2.00	12.00
21	K	22	Káblková svorka SR03	ks	6.000	1.00	6.00
22	K	23	Montáž uzemňovacej svorky do 4 srutiek	ks	6.000	2.00	12.00
23	K	24	Káblková svorka SP01	ks	3.000	1.00	3.00
24	K	25	Montáž uzemňovacej svorky do 4 srutiek	ks	3.000	2.00	6.00
25	K	26	Stožiar + svietidlo, ROSA KARIN 3600 LED 48W 3500K	ks	3.000	365.00	1,095.00
26	K	27	Osadenie stožiara do 6m vrátane vťahnutia káblov a uzemenia	ks	3.000	68.00	204.00
27	K	34	Štítok do 40x16 mm	ks	42.000	0.20	8.40
28	K	35	Označovací štítok na kábel	ks	42.000	0.10	4.20
29	K	36	Ošetrovanie vstupu do budovy proti vode	ks	1.000	25.00	25.00
30	K	37	Rozdeľovacia hlava 4x16	ks	42.000	6.00	252.00
31	K	38	Ukončenie kábla rozdeľovacou hlavou 4x16	ks	42.000	12.00	504.00
32	K	39	Zapojenie vodiča do 16mm ²	ks	176.000	1.50	264.00
33	K	40	Zapojenie vodiča do 2,5mm ²	ks	126.000	0.60	75.60
34	K	41	Pomocné zemné práce	sub	1.000	20.00	20.00
35	K	42	Mechanizmy	hod	24.000	23.00	552.00

D D2

SLUŽBY

95.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	43	Porealizačné geodetické zameranie	sub	1.000	45.00	45.00
37	K	44	Projektová dokumentácia - realizačná/skutočného vyhotovenia	sub	1.000	15.00	15.00
38	K	45	Revízia	sub	1.000	15.00	15.00
39	K	46	Podružný materiál + PPV	%	20.000	1.00	20.00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

08 - SO-08 Oplotenie

JKSO:

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

KS:

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ:

EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno

IČO:

31428568

IČ DPH:

Sk 2020399260

Projektant:

ar.com architecture, s.r.o.

IČO:

45251304

IČ DPH:

SK2022932186

Spracovateľ:

Ing. Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17,576.07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	17,576.07	20.00%	3,515.21

Cena s DPH

v EUR

21,091.28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

European Grouping of Territorial Cooperation
Európska skupina územnej spolupráce
p.ons danubii
Námestie porývala Klapku 1
94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 45251304 DIČ: 2022176751
www.ar.com.sk

10. 05. 2022

STABAC spol. s r.o.
DARANYÍHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

10. 05. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Príloha č. 1
K zápisnici
z zasadenia
č. 1/2023
dňa 12.12.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

08 - SO-08 Oplotenie

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing. Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17,576.07

HSV - Práce a dodávky HSV

10,316.32

1 - Zemné práce

455.18

2 - Zakladanie

2,263.27

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

7,089.77

99 - Presun hmôt HSV

508.10

PSV - Práce a dodávky PSV

7,259.75

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

24.27

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7,235.48

ROZPOČET

Stavba:

INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO

Objekt:

08 - SO-08 Oplotenie

Miesto: Komárno, čp. 3609/7

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ: EZÚS PONS DANUBII s.r.o.

Projektant: ar.com architecture,
s.r.o.

Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno

Spracovateľ: Ing. Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17,576.07

D HSV Práce a dodávky HSV

10,316.32

D 1 Zemné práce 455.18

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13.744	12.00	164.93
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4.123	0.90	3.71
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4.940	12.00	59.28
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1.482	0.90	1.33
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	24.984	1.00	24.98
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24.984	3.00	74.95
7	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	63.000	2.00	126.00

D 2 Zakladanie 2,263.27

8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2.950	35.00	103.25
9	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 - podbetónovanie	m3	1.018	90.00	91.62
10	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	13.231	100.00	1,323.10
11	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0.514	1,450.00	745.30

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 7,089.77

12	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	1.286	150.00	192.90
13	K	318271007.S	Oplotenie z betónových tvárnic hr. 200 mm s betónovou výplňou - Rivago	m2	52.882	18.00	951.88
14	M	6682 10595	RIVAGO plotový systém. základný prvok veľký 60/20/16 cm sivá	ks	622.000	3.92	2,438.24
15	M	6682 10592	RIVAGO plotový systém. základný prvok 40/20/16 cm sivá	ks	21.000	2.58	54.18
16	M	6682 10598	RIVAGO plotový systém. polovičný prvok 20/20/16 cm sivá	ks	31.000	1.33	41.23
17	K	318271051.S	Krycie platne priebežné pre oplotenie z betónových tvárnic 400x260x55 mm	m	33.051	7.00	231.36
18	M	6682 10601	RIVAGO plotový systém. strieška 47/27/5-5,5 cm sivá	ks	74.000	6.17	456.58
19	K	338171223.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom	ks	63.000	5.00	315.00
20	M	50438	Stĺpik 40x60 mm antracit STĽPIK antracit 40x60mm, 2600 / 1.5 mm	ks	63.000	20.50	1,291.50
21	M	50382	Krytky pre stĺpiky a vzpery Klobúčik pre stĺpik 40x60mm, čierny	ks	63.000	0.30	18.90
22	M	50488	Podhrabová doska Podhrabová doska 250x5x30cm	ks	61.000	18.00	1,098.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99			Presun hmôt HSV				508.10
23	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	84.683	6.00	508.10
D PSV			Práce a dodávky PSV				7,259.75
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				24.27
24	K	711113211.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 1x z kryštalickej izol.	m2	6.430	1.00	6.43
25	M	245640000100.S	Hmota hydroizolačná kryštalicá	kg	5.787	3.00	17.36
26	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0.238	2.00	0.48
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				7,235.48
27	K	767654230.S	Montáž vrát posuvných, s plochou nad 9 do 13 m2	ks	1.000	180.00	180.00
28	M	553510011131.R	Posuvná brána, šxv 6,0x1,6 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 50x50 mm, farba RAL 7016, na diaľkové ovládanie ozn. Z5	ks	1.000	3,600.00	3,600.00
29	K	767914150.S	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	146.680	1.00	146.68
30	M	50424	Plotový panel 3D 5mm antracit Plotový panel 3D - 5mm antracit, 1530 x 2500 / 200 x 50mm	ks	61.000	34.00	2,074.00
31	M	50441	Príchytky panelov pre stĺpik 40x60mm Objímka antracitová pre obdĺžnikové stĺpiky-priebežná, koncová a rohová	ks	189.000	1.10	207.90
32	M	50652	Univerzálne príchytky plotových panelov Univerzálna úchytka 3D panela - antracit (obrázok 2)	ks	20.000	0.20	4.00
33	K	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1.000	55.00	55.00
34	M	553510010530.S	Bránka jednokridlová, šxv 1,0x1,6 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 50x50 mm, farba RAL 7016 ozn. Z4	ks	1.000	920.00	920.00
35	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	59.880	0.80	47.90

